



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

UNIVERSITA' DEL SALENTO - RESID

Area Patrimonio Polo Urbano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi provvisori e lavori di assicurazione in situazioni di urgenza dell'edificio Principe Umberto, sito alla via di Ussano ang. via B. Realino n Lecce, fol. 259 part. 1052

COMMITTENTE: Università del Salento

Lecce, 11/02/2026

IL TECNICO

ing. Giuseppe A. Mesiano , ing. Giacomo Maggiore



IL CAPOAREA
PATRIMONIO POLO URBANO
ing. Giuseppe A. MESIANO

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE ANTONINO
MESIANO
Data: 11.02.2026
16:31:29 CET

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 AT.N02.005. 001	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) Rimozione macerie - bobcat (stimate 10 ton all'ora)					112,00		
	SOMMANO h					112,00	57,35	6'423,20
2 AT.N04.022. 001	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 34 m Piattaforma per rimozione macerie					112,00		
	SOMMANO h					112,00	90,78	10'167,36
3 PUG2025/02 .R01.007.001	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese Puntellamento solaio di copertura residuale					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	1,26	100,80
4 PUG2025/01 .E02.051.001	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40 di spessore. Compreso l'onere per tagli anche con fiamma oss ... urata al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Misurata al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Demolizione del solaio residuale	100,00			50,000	5'000,00		
	SOMMANO m²/cm					5'000,00	2,41	12'050,00
5 PUG2025/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 Conferimento materiale da crollo proveniente dalle volte (piano terra e piano primo) Conferimento materiale da crollo proveniente dal solaio di copertura Conferimento scaffalature metalliche e materiale cartaceo *(par.ug.=50*,5) Conferimento solaio residuale Conferimento muo perimetrale crollato	25,00	2,00	0,600	3,000	180,00 50,00 90,00 50,00 5,43		
	SOMMANO m³					375,43	19,00	7'133,17
6 PUG2025/01 .E01.063.001	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	470,00	940,00
7 PUG2025/01 .E01.067.009	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. CER 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Conferimento materiale da crollo proveniente dal solaio di copertura Conferimento materiale da crollo proveniente dalla volta (piano terra e piano primo) Conferimento materiale da crollo proveniente del solaio residuale Conferimento muro perimetrale crollato (1800 kg/mc)	100,00 180,00 100,00 5,43			6,000 18,000 6,000 18,000	600,00 3'240,00 600,00 97,74		
	SOMMANO q					4'537,74	3,22	14'611,52
8 PUG2025/01 .E01.067.037	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà							
	A R I P O R T A R E							51'426,05

